

تحضيرا لصائفة 2024

وضع منشآت طاغوية هامة حيز الخدمة

في إطار التحضيرات لصائفة 2024، وتنفيذا لجملة الالتزامات التي تعهدت بها سونلغاز فيما يتعلق بتعزيز شبكة نقل الكهرباء، قامت سونلغاز من خلال شركتها الفرعية سونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، بوضع عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة وذلك بهدف تعزيز شبكة نقل الكهرباء وبالتالي ضمان خدمة نوعية واستمرارية تزويد المواطنين بالطاقة.



في هذا الإطار، فقد تضمن مخطط العمل الخاص بتعزيز شبكة نقل الكهرباء، انجاز عدد هام من المشاريع على غرار مراكز الربط بالكهرباء والمحولات والمحطات المتنقلة والذي مسّ بشكل رئيسي 16 ولاية ذات الأولوية بمخطط العمل ويتعلق الامر ب: الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو، بسكرة، تلمسان، ورقلة، جيجل، برج بوعريج، البويرة، بجاية، غليزان، المسيلة، سكيكدة، البليدة، وتيبازة. أين تم وضع 47 منشأة طاغوية كبرى حيز الخدمة، فيما تتراوح نسبة الإنجاز ما بين 80 و 100 بالمائة على مستوى 24 منشأة أخرى .

في نفس السياق، فقد قامت شركة سونلغاز-التوزيع بإتمام المخطط الخاص بالمنشآت ذات التوتر المتوسط وهذا بإنجاز 687 محول كهربائي و 2054 كيلومتر من شبكة توزيع الكهرباء.

إضافة إلى ضمان نوعية واستمرارية الخدمة لا سيما خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاع في الطلب على الكهرباء، فإن هذه المنشآت ستساهم في تعزيز الشبكة الكهربائية بما يستجيب لحاجيات القطاع الاقتصادي والمشاريع المهيكلية على غرار المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الفلاحية ومحطات تحلية مياه البحر.

المنشآت التي تم وضعها حيز الخدمة (47 منشأة)

الرقم	الولاية	التي دخلت حيز الخدمة المنشآت
01	الجزائر العاصمة	مركز تحويل الكهرباء 10/60 كيلو فولط ، فاطمة نسومر (الدار البيضاء 02)
02		الخط الكهربائي الاول 60 كيلو فولط الرابط بين مركز تحويل الحمير (مركز باب الزوار 2) و مركز تحويل الدار البيضاء 2
03		الخط الكهربائي الثاني 60 كيلو فولط الرابط بين مركز تحويل الحمير (مركز باب الزوار 2) و مركز تحويل الدار البيضاء 2
04		مركز تحويل براقى شمال 10/60 كيلو فولط ،
05		خطين كهربائيين أرضيين 60 كيلو فولط، الحراش 2 - براقى شمال 1 و 2
06		ربط مركزي التحويل عين بنيان و دالي براهيم بخط كهربائي ارضي 220 كيلو فولط.
07	سطيف	قطع الخط الكهربائي 220 كيلو فولط الحاسي - واد عثمانية على مستوى مركز التحويل السمارة (العلمة 2).
08		مركز تحويل الكهرباء القلعة الزرقة 30/60 كيلو فولط (العلمة شمال)
09		قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط الحاسي - العلمة 1 على مستوى مركز تحويل الكهرباء القلعة الزرقة (العلمة شمال)
10		مركز تحويل الكهرباء السمارة (العلمة 2) 60/220 كيلو فولط
11		قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط العلمة - عين كبيرة على مستوى مركز تحويل السمارة (العلمة 2) 60/220 كيلو فولط
12		قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط العلمة - القلعة الزرقة (العلمة شمال) على مستوى مركز تحويل العلمة 60/220 كيلو فولط.
13	قسنطينة	مركز تحويل الكهرباء واد سقان 30/60 كيلو فولط
14	بسكرة	مركز تحويل الكهرباء غارتا 30/60 كيلو فولط
15		قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط حوراية - الشتمة على مستوى مركز التحويل 30/60 كيلو فولط غارتا.
16		مركز تحويل الكهرباء الشتمة 30/60 كيلو فولط
17		قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط حوراية - العالية على مستوى مركز التحويل 30/60 كيلو فولط الشتمة 2

18	وضع محول رابع 60 / 220 كيلو فولط - 120 ميغافولط امبير - على مستوى مركز تحويل بسكرة كخطوة استباقية وهذا نظرا لتأخر وضع حيز الخدمة لمركز تحويل 60/220 كيلو فولط الحاجب.
19	وضع المحول الثاني 60 / 220 كيلو فولط - 120 ميغافولط امبير - على مستوى مركز تحويل حوراية, (Normalisation du poste)
20	وضع محول رابع 60 / 220 كيلو فولط - 120 ميغافولط امبير - على مستوى مركز التحويل طولقة.
21	مركز تحويل الكهرباء عين فاتح 220/400 كيلو فولط
22	تلمسان قطع لمركز التحويل عين فاتح 200/400 كيلو فولط من خط 400 كيلو فولط بورديم_سيدي علي بوسيدي
23	مركز تحويل الكهرباء أولاد يحيى (الميلية 60/220 كيلو فولط)
24	جيجل خط كهربائي ارضي 220 كيلو فولط أولاد يحيى مركز (الميلية 220/400 كيلو فولط) - أولاد يحيى 2 (الميلية 60/220 كيلو فولط)
25	قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط جيجل - الميلية على مستوى مركز التحويل أولاد يحيى.
26	خط كهربائي 60 كيلو فولط بوفاريك مركز - الشبلي 1 / ربط المحول المتنقل 30/60 كيلو فولط الشبلي 2 بهذا الخط.
27	مركز تحويل الكهرباء صومام 30/60 كيلو فولط
28	خط كهربائي 60 كيلو فولط بوفاريك 2 - الصومام 1
29	خط كهربائي 60 كيلو فولط بوفاريك 2 - الصومام 2
30	البلدية وضع المحول الذاتي الثاني 220 / 400 كيلو فولط على مستوى مركز التحويل الاربعاء (Normalisation du poste)
31	قطع الخط الكهربائي 220 كيلو فولط الجزائر شرق - الاربعاء على مستوى مركز التحويل مفتاح 2
32	قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط مفتاح - الاربعاء على مستوى مركز التحويل مفتاح 2
33	وضع مركز تحويل كهربائي 60/220 كيلو فولط مفتاح 2
34	مركز تحويل الكهرباء الباطن (بوسعادة 2) 30/60 كيلو فولط
35	المسيلة قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط الهامل - بوسعادة على مستوى مركز التحويل الباطن (بوسعادة 2)
36	بج بوعريج وضع محول كهربائي متنقل 30/60 كيلو فولط على مستوى بلدية بير قاصد علي.
37	البويرة وضع بطارية مكثفة (5 ميغا فولط امبير ردي) على مستوى مركز التحويل 30/60 كيلو فولط واد البردي
38	بجاية وضع بطارية مكثفة (5 ميغا فولط امبير ردي) على مستوى مركز التحويل 30/60 كيلو فولط بئر السلام

39	وضع بطارية مكثفة (5 ميغا فولط امبير ردي) على مستوى مركز التحويل 30/60 كيلو فولط سيدي عيش
40	وضع محول ثالث 60 /220 كيلو فولط - 120 ميغا فولط امبير - على مستوى مركز التحويل ورقلة.
41	قطع الخط الكهربائي 60 كيلو فولط ورقلة - رويسات على مستوى مركز التحويل 60/220 كيلو فولط ورقلة شرق.
42	وضع محول كهربائي متنقل 30/60 كيلو فولط - (20 ميغا فولط امبير) على مستوى منطقة المرس بغرض تخفيف الضغط الكهربائي على مستوى محول ذراع الميزان.
43	تغذية المحول الكهربائي المتنقل 30/60 كيلو فولط المرس من خلال الخط الكهربائي 60 كيلو فولط سي مصطفى - تيزي ميدان
44	مركز تحويل الكهرباء المنطقة الصناعية سيدي خطاب (سيدي خطاب 1) 60/220 كيلو فولط
45	ربط مركز تحويل الكهرباء المنطقة الصناعية سيدي خطاب (سيدي خطاب 1) 60/220 كيلو فولط على مستوى الخط الكهربائي 220 كيلو فولط واد سلي - مركز تحويل سيدي خطاب مركز
46	وضع محول كهربائي متنقل 30/60 كيلو فولط - (20 ميغا فولط امبير) على مستوى منطقة حمادنة.
47	ربط المحول الكهربائي المتنقل 30/60 كيلو فولط حمادنة بمركز تحويل المنطقة الصناعية سيدي خطاب من خلال خط كهربائي 60 كيلو فولط. (ملاحظة: خط تقنيا 220 كيلو فولط مستغل 60 كيلو فولط).

