

سونلغاز - نقل الغاز

تجميع 60 جهاز قاطع بكفاءات داخلية: خطوة جديدة لتعزيز موثوقية المنشآت

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز موثوقية منشآتها الغازية وتثمين كفاءاتها الداخلية، انهت شركة سونلغاز- نقل الغاز بنجاح، يوم 2 فبراير 2026، استكمال عملية تجميع ستين (60) جهازاً من نوع قاطع تشغيل/إيقاف (Contacteur ON/OFF) عالي الجودة، وذلك في مبادرة تقنية تعكس روح الابتكار والعمل الجماعي داخل الشركة.



يضمن أعلى مستويات الجودة في مختلف مراحل الإنجاز. وبالتوازي مع ذلك، باشرت ناحية نقل الغاز الجزائر عملية مراقبة الجودة واعتماد التصنيع، للتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات التقنية المطلوبة وجاهزيتها الكاملة للاستغلال.

وقد عكست هذه المبادرة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مختلف نواحي الشركة، حيث تكفلت ناحية البلدية بتوفير جميع القطع والمكونات اللازمة، فيما شارك تقنيو النواحي الست للشركة (الجزائر، البلدية، قسنطينة، وهران، بشار وورقلة) في عمليات التجميع، في تجسيد واضح لروح العمل الجماعي وتكامل الخبرات الميدانية.

ويُعد هذا الجهاز مكوناً أساسياً في أنظمة الحماية الكاثودية، حيث يضطلع بدور محوري في التحكم في تدفق تيار الحماية عبر وصله أو قطعه بدقة. كما يتيح للمهندسين إجراء القياسات التقنية الدورية، لاسيما قياسات القطع اللحظي، ومراقبة أجهزة التقييم، فضلاً عن تسهيل عمليات الصيانة. وعلى المستوى الاستراتيجي، يساهم هذا القاطع في تنظيم عملية حقن التيار داخل الأنابيب والمنشآت المعدنية المدفونة، بما يضمن حمايتها من التآكل وإطالة عمرها الافتراضي.

تم تنفيذ هذه العملية على مستوى ناحية نقل الغاز الجزائر، حيث جرت الأشغال وفق المعايير التقنية المعتمدة وبما

أصداء

نشرية إخبارية تصدرها مديرية الاتصال - سونلغاز



كما حظيت هذه العملية بزيارة تفقدية للسيد لونا حصاص، المدير العام المساعد لقطب نقل الغاز (الجزائر، قسنطينة، ورقلة)، الذي اطلع ميدانياً على سير الأشغال وظروف تنفيذها، مثنياً الجهود المبذولة من قبل الفرق التقنية المجتهدة.

تندرج هذه العملية ضمن مسعى متواصل يهدف إلى تحسين التحكم في التكاليف التشغيلية، وتعزيز جاهزية المعدات، ورفع مستوى موثوقية أنظمة الحماية الكاثودية على المستوى الوطني. ومن خلال هذا الإنجاز، تؤكد سونلغاز - نقل الغاز من جديد التزامها بتعزيز الأداء التقني، وضمان أمن المنشآت، والحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية.

